

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ ๒๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๔
บ้านศาลาพระนาย ตำบลตำนาน องค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง/
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ตำนาน
๒. วงเงินงบประมาณ : เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๔,๑๒๐,๔๐๐.-บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน : โครงการสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ อัตราผลิต ๑๐,๐๐๐ ลิตร/ชม. ,งานฐานรากระบบ
การผลิต,งานอาคารควบคุมการผลิต,งานระบบตกตะกอน (Clarifier),งานระบบกรองน้ำ (sand Filter),
ระบบท่อและประตุน้ำควบคุมระบบผลิตเป็นท่อ PVC,ระบบเก็บน้ำประปา (Storage Tank),ระบบจ่าย
สารเคมี (Chemical Dosing) พร้อมระบบท่อ,ระบบปั๊มสูบน้ำดิบและน้ำประปา รวมชุดท่อรวมจ่าย,ระบบ
ไฟฟ้าควบคุมระบบผลิตน้ำ ๒๒๐V , ๕๐Hz, 1p๒W,สารเคมีสำหรับทดลองเดินระบบ,งานผลการวิเคราะห์
จากหน่วยงานราชการ,ระบบท่อส่งน้ำดิบและท่อจ่ายน้ำประปา,งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแรงต่ำ,งานขุดเจาะ
บ่อบาดาล ขนาด ๖"ลึกไม่น้อยกว่า ๔๒.๕๐ เมตร (หากมีการปรับลดให้ยึดถือราคากลาง)
๔. ราคากลาง : คำนวณ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔,๑๒๑,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านหนึ่งแสน
สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ บันทึกข้อความ เรื่องรายงานผลการกำหนดราคากลาง
 - ๕.๒ แบบสรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง(ปร.๕)
 - ๕.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
 - ๕.๔ แบบแปลนงานก่อสร้าง
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง

๖.๑ นายธนยศ รัตนขวัญ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุชาติ ศรีนวลเอียด	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายจักรพันธ์ ฤทธิวงศ์	ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน	กรรมการ

(นายธนยศ รัตนขวัญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสุชาติ ศรีนวลเอียด)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายจักรพันธ์ ฤทธิวงศ์)
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน



บันทึกข้อความ

สวณราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตำน่าน

ที่ พท ๗๒๑๐๒/

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ ๒๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๔ บ้านศาลาพระนาย ตำบลตำน่าน องค์การบริหารส่วนตำบลตำน่าน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำน่าน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตำน่าน ที่ ๑๓๒๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ ๒๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๔ บ้านศาลาพระนาย ตำบลตำน่าน องค์การบริหารส่วนตำบลตำน่าน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ได้แต่งตั้งผู้มีนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔,๑๒๐,๔๐๐.-บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่แจ้งแล้วนั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาและกำหนดราคาโดยยึดหลักเกณฑ์การประมาณราคาวัสดุของพาณิชย์จังหวัดและจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง เป็นหลักในการกำหนดราคากลาง ผลราคากลาง เป็นเงิน ๔,๑๒๑,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ

(นายธนยศ รัตนขวัญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายสุชาติ ศรีนวลเอียด)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายจักรพันธ์ ฤทธิวงศ์)

กรรมการ

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ความเห็น.....
.....
.....

.....
(นางธิรันทร์ โทบุรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....
.....
.....

.....
(นายสมใจ พรหมยานนท์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาน

ความเห็น.....
.....
.....

.....
(นางวัชรีย์ จินศิริพานิช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาน

คำสั่ง/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาน

() เห็นชอบ/ อนุมัติ
() ไม่เห็นชอบ/ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

.....
(นายสมปอง ชั่วเนียม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลด้านาน

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ความจุ 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 4 บ้านศาลาพระนาย

ตำบลด้านาน องค์การบริหารส่วนตำบลด้านาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ค.ด้านาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลด้านาน

แบบเลขที่ จำนวน 25 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 10 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	3,105,575.98	1.3023	4,044,391.59	Factor F
2	งานทาง				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
4	งานที่ไม่รวม Factor F (ครุภัณฑ์)	68,500.00	1.0700	73,295.00	- เงินประกันผลงาน 0%
	ป้ายโครงการ	3,500.00		3,500.00	- พื้นที่ส่วนตกทุก 1
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		4,121,186.59	
		คิดเป็นเงินประมาณ		4,121,000.00	
(ตัวอักษร) (สี่ล้านหนึ่งแสนสองพันหนึ่งพันบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 1322/2560

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายอนุช รัตนขวิทย์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุชาติ ศรีนวลเอียด)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายจักรพันธ์ ฤทธิวงศ์)

รายการ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบขยายจากขนาดใหญ่อายุ 20 ปี.ม. หมู่ที่ 4 บ้านศาลาพระนพ ตำบลท่านาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ท่านาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามแบบ เลขที่

แบบ ปร.4 แผ่นที่

ประมาณการวันที่ 31 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดขนาดใหญ่								
	อัตราคิด 10,000 ลิตร/ชม.								
1	งานฐานรากระบบการผลิต								
1.1	งานปรับพื้นที่								
	- งานปรับพื้นที่	63.00	ตร.ม.	-	-	20.00	1,260.00	1,260.00	
	- งานขุดดินและถมดิน	66.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	8,250.00	8,250.00	
	- ท่อ คลส.ปากลิ้นราง จัน 3 ด. 1.00 ม.ยาว 1 ม.	5.00	ท่อน	1,728.98	8,644.90	138.81	694.05	9,338.95	
	- ดินถม/ ดินลูกรัง	300.00	ลบ.ม.	233.64	70,092.00	-	-	70,092.00	
1.2	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- ทราดหยาบรองพื้น	3.50	ลบ.ม.	373.83	1,308.41	91.00	318.50	1,626.91	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.00	ลบ.ม.	1,650.00	3,300.00	398.00	796.00	4,096.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	12.00	ลบ.ม.	2,387.85	28,654.20	498.00	5,976.00	34,630.20	
	- แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป	16.00	ตร.ม.	300.00	4,800.00	25.00	400.00	5,200.00	
	- Hand PVC Water Stop ขนาด 12"	1.00	ม้วน	8,750.00	8,750.00	250.00	250.00	9,000.00	
1.3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB 6 SR 24	48.84	กก.	24,404.21	1,191.90	4.10	200.24	1,392.15	
	- เหล็ก RB 9 SR 24	168.66	กก.	23,199.54	3,912.83	4.10	691.51	4,604.34	
	- เหล็ก DB 12 SD 30	15.54	กก.	21,138.63	328.49	3.30	51.28	379.78	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป wire mash ๑ 4 มม.@ 0.20 ม.	49.00	ตร.ม.	32.00	1,568.00	5.00	245.00	1,813.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	58.00	ตัน	37.38	2,168.04	-	-	2,168.04	
1.4	งานไม้แบบ								

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.5	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	70.00	ตร.ม.	400.00	28,000.00	133.00	9,310.00	37,310.00	
	- ไม้รั้วชั้นแบบหล่อคอนกรีต	25.00	ตร.ม.	300.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	- ตะปู	20.00	กก.	35.82	716.40	-	-	716.40	
1.6	งานผนังและผิวพื้น/ผนัง/ผนัง								
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น(อิฐแดง) ท้องตลาด	5.00	ตร.ม.	196.00	980.00	89.00	445.00	1,425.00	
	- ผนังผิวขัดมัน	59.00	ตร.ม.	66.00	3,894.00	87.00	5,133.00	9,027.00	
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็มรับน้ำหนักปิโลดลึกลงไม่น้อยกว่า 6 ตัน/ต้น	43.00	ต้น	1,200.00	51,600.00	176.00	7,568.00	59,168.00	
	- งานสกัดหัวเสาเข็ม	43.00	ต้น	-	-	160.00	6,880.00	6,880.00	
	รวมงานข้อที่ 1							275,877.76	
2	งานอาคารควบคุมงานผลิต								
2.1	งานหลังคาและ โครงหลังคาเหล็ก								
	- กระเบื้องหลังคากระเบื้องลอนคู่	25.00	ตร.ม.	100.00	2,500.00	45.00	1,125.00	3,625.00	
	- กรอบข้างกระเบื้องลอนคู่	10.00	ม.	39.25	392.50	22.50	225.00	617.50	
	- ปิดลอน ไม้เนื้อแข็งขนาด 1"x6"	20.00	ม.	84.00	1,680.00	47.00	940.00	2,620.00	
	- ปิดลอน ไม้เนื้อแข็งขนาด 1"x8"	20.00	ม.	112.00	2,240.00	47.00	940.00	3,180.00	
	- ไม้ชุดหัวจันทัน 1 1/2"x3"	5.00	ม.	54.00	270.00	-	-	270.00	
	- ไม้ชุดหัวแป 1 1/2"x3"	7.00	ม.	54.00	378.00	-	-	378.00	
	- เหล็ก C 75x45x1.5x2.3 มม.	147.00	กก.	22,697.1	3,336.47	10.00	1,470.00	4,806.47	
	- เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	117.50	กก.	22,668.5	2,663.55	10.00	1,175.00	3,838.55	
	- เหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.	61.46	กก.	21,027.0	1,292.32	10.00	614.60	1,906.92	

รายการ โครงการก่อสร้างปะปาหมู่บ้านหนองปลาแซนใต้ใหญ่ความจุ 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 4 บ้านศาลาพระนภค ตำบลท่ามาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ตำบลน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามแบบ เลขที่

แบบ ปร.4 แผ่นที่

ประมาณการวันที่ 31 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง 4"x4"x3.2 มม.	114.24	กก.	32.38	3,699.09	10.00	1,142.40	4,841.49	
	- แผ่น plate 125x125x6.0 มม.	4.00	แผ่น	45.00	180.00	10.00	40.00	220.00	
2.2	งานลอกแฉังผิวพื้น								
	- พื้น คสท.ขัดหยาบ	16.00	ตร.ม.	30.00	480.00	61.00	976.00	1,456.00	
2.3	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐบุสติก	40.00	ตร.ม.	113.00	4,520.00	80.00	3,200.00	7,720.00	
	- ผนังผิวฉาบปูนเรียบ	80.00	ตร.ม.	50.00	4,000.00	82.00	6,560.00	10,560.00	
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง	-	ตร.ม.						
	- งานเสาเอ็น-ทับหลัง	28.00	ม.	79.00	2,212.00	44.00	1,232.00	3,444.00	
2.4	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิบฉาบยอร์ด	16.00	ตร.ม.	170.00	2,720.00	75.00	1,200.00	3,920.00	
	- ฝ้าเพดานแผ่นเรียบ	9.00	ตร.ม.	300.00	2,700.00	97.00	873.00	3,573.00	
2.5	งานประตู-หน้าต่าง								
	- D1 บานไม้ไผ่ติดตู้	1.00		6,270.00	6,270.00	790.00	790.00	7,060.00	
	- W1 หน้าต่างบานเกล็ด 3 ช่องบาน	2.00		3,500.00	7,000.00	650.00	1,300.00	8,300.00	
2.6	งานทาสี								
	- สีรองพื้นกันสนิม โครงสร้างเหล็กหลังคา	25.00	ตร.ม.	63.00	1,575.00	35.00	875.00	2,450.00	
	- สีน้ำมัน โครงสร้างเหล็กหลังคา	25.00	ตร.ม.	63.00	1,575.00	38.00	950.00	2,525.00	
	- สีน้ำทาภายนอก	40.00	ตร.ม.	43.00	1,720.00	34.00	1,360.00	3,080.00	
	- สีน้ำทาภายใน	40.00	ตร.ม.	29.00	1,160.00	30.00	1,200.00	2,360.00	
2.7	งานไฟฟ้า								
	- โคม ไฟหลอดฟลูออโรสเซนต์ 1x36 วัตต์ ขาสปริง	1.00	ชุด	350.00	350.00	115.00	115.00	465.00	

ประมาณการวันที่ 31 ตุลาคม 2560

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	ระบบเก็บน้ำประปา(storage Tank)								
	วัสดุเหล็กหนิขนาด 6 มม. ขนาด 1500 มม. x 12 ม.	1.00	ชุด	418,850.00	418,850.00	-	-	418,850.00	
	ความสูง 21,000 ลิตรพร้อมท่อจ่ายน้ำ ท่อระบายตะกอน								
	ท่อระบายอากาศช่องเข้าไปบำรุงรักษาพร้อมบันไดทางขึ้น และขานพัก							418,850.00	
รวมงานข้อที่ 6									
7	ระบบจ่ายสารเคมี(Chemical Dosing)พร้อมระบบท่อ								
	- บิ่บจ่ายสารส้ม(Alum Dosing Pum)8 L/Hr.	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- บิ่บจ่ายคลอรีน(Cl2 Dosing Pum)8 L/Hr.	1.00	ชุด	21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
	- บิ่บจ่ายปูนขาว (Lime Dosing Pum)8 L/Hr.	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
รวมงานข้อที่ 7									
8	ระบบถังผสมสารเคมี(Chemical Mixing Tank)								
	- ถังผสมสารส้ม(PVC,PEหรือFiberglass ขนาด 500 L.	1.00	ถัง	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	- ถังผสมคลอรีน PVC,PEหรือFiberglass ขนาด 500 L.	1.00	ถัง	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	- ถังผสมปูนขาว PVC,PEหรือFiberglass ขนาด 500 L.	1.00	ถัง	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
รวมงานข้อที่ 9									
9	ระบบบิ่บสูบน้ำดินและน้ำประปา รวมชุดท่อรวมจ่าย								
	- บิ่บสูบน้ำ 1.130 ลิตร/นาที	2.00	ชุด	16,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
	- บิ่บสูบน้ำประปา 1.130 ลิตร/นาที	2.00	ชุด	16,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	

ตามแบบ เดิมที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

เจ้าพ่อโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาน อำเภอเมืองพิษณุ จังหวัดพิษณุ

ประมาณการโดย คณะกรรมการที่หนวยภาคกลาง

ประมาณการวันที่ 31 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ท่อกรุ พีวีซี ขนาด Ø 6" รวมค่าแรงงานติดตั้ง	37.50	เมตร	411.215	15,420.56	-	-	15,420.56	
	- ท่อกรอง พีวีซี 13.5 ขนาด Ø 6" รวมค่าแรงงานติดตั้ง	4.00	เมตร	450.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	- ท่อรับทราย พีวีซี 13.5 ขนาด Ø 6"	1.00	เมตร	411.215	411.22	-	-	411.22	
	- ผนึกซีเมนต์ข้างบ่อ	6.00	เมตร	250.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- ลานคอนกรีตรอบบ่อขนาด 2 x 2 x 0.15 ม.	0.60	ลบ.ม	2,219.63	1,331.78	-	-	1,331.78	
	- กรวดคัดขนาด 3-5 มม.	3.00	ลบ.ม	1,900.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
	- SUMMERSIBLE PUMP 2 Hp	1.00	ชุด	21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
	- CONTROL BOX พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	รวมงานข้อที่ 15							142,163.56	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งสิ้น							3,105,575.98	
	รวมงานกรุบ่อ							68,500.00	
16	อื่นๆ								
	- ป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	

สำเนาฉบับ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน

ที่ ๑๓๒๒ /๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง โครงการก่อสร้าง ประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ ๒๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๔ บ้านศาลาพระนาย ตำบลตำนาน องค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง งบประมาณที่ได้รับอุดหนุน จำนวน ๔,๑๒๐,๔๐๐.-บาท นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่องแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๓๗ ให้มีคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---|---------------|
| ๑.นายธนยศ รัตนขวัญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒.นายสุชาติ ศรีนวลเอียด ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๓.นายจักรพันธ์ ฤทธิวงศ์ ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน | กรรมการ |
- โดยมีหน้าที่ดังนี้

๑.กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการก่อสร้าง โดยกำหนดให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สามารถก่อสร้างได้

๒.จัดทำบันทึก คำชี้แจง ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค กรณีที่มีผลของราคากลางที่กำหนดไว้สูงหรือต่ำกว่าราคางบประมาณเกิน ๑๕%

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

(นายสมปอง ช่วยเนียม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทวน.....
ตรวจ.....
ตรวจ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน

ที่ พท ๗๒๔๐๒/

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน

แบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ ๒๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๔ บ้านศาลาพระนาย ตำบลตำนาน องค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ ๒๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๔ บ้านศาลาพระนาย ตำบลตำนาน องค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง งบประมาณที่ได้รับอุดหนุน จำนวน ๔,๑๒๐,๔๐๐.-บาท นั้น

เห็นควรดำเนินการดังนี้

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่องแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๑๗ ให้มีคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบด้วยโปรดลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งเสนอมาด้วยแล้ว

(ลงชื่อ).....||stxtn.....เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(นางชุดิวรรณ เนียมรัตน์)

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

ความเห็น.....เพื่อพิจารณา.....

ส.ก.น.

(นางฉิรพันธ์ โทบุรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....
.....ในลักษณะ.....



(นายสมใจ พรหมยานนท์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาน
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

ความเห็น.....
.....



(นางวัชรีย์ จินตนิข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาน
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

คำสั่ง/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาน

() เห็นชอบ/ อนุมัติ
() ไม่เห็นชอบ/ ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายสมปอง ช่วยเนียม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาน
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐